
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45211350-7 Budynek wielofunkcyjny

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Al. Sybiraków w Legionowie
INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 2009-06-15

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-06-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa wiaty śmietnikowej - 1 szt.					
1 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - istniejący śmietnik 6*3.7	m ² m ²	22.20	
				RAZEM	22.20
2	KNR 4-04 d.1 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji śmietnika 5.5*3.3	m ² m ²	18.15	
				RAZEM	18.15
3	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.54+3.28-0.12-0.12+5.54+3.28)*1.6	m ² m ²	27.84	
				RAZEM	27.84
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 25 km 27.84*0.25	m ³ m ³	6.96	
				RAZEM	6.96
2 45211350-7 BUDOWA ŚMIETNIKA					
5	KNR-W 2- d.2 02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - nadłanie istniejących ław fundamentowych 0.25*0.15*(5.55+3.3-0.25-0.25+5.55+0.95-0.25+0.45-0.25+3.3)	m ³ m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
6	KNR-W 2- d.2 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (4*(6.76+4.02+2.74+0.25+4.32+3.82+1.98)*0.888)/1000	t t	0.08	
				RAZEM	0.08
7	KNR-W 2- d.2 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - strzemiona co 25cm (82*0.65)*0.222/1000	t t	0.01	
				RAZEM	0.01
8	KNR-W 2- d.2 02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 4.52 <0,25*(5,55+3,3-0,25-0,25+5,55+0,45-0,25+0,95-0,25+3,3)>	m ² m ²	4.52	
				RAZEM	4.52
9	KNR-W 2- d.2 02 0123-01	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 ceg. (5.55-0.25+3.3-0.25+5.55+0.15-0.25+0.95-0.25+3.3)*1.6	m ² m ²	28.48	
				RAZEM	28.48
10	KNR-W 2- d.2 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 3.3	m m	3.30	
				RAZEM	3.30
11	KNR-W 2- d.2 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 1.90	m m	1.90	
				RAZEM	1.90
12	KNR-W 2- d.2 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.3*0.3+3.5*0.4	m ² m ²	2.39	
				RAZEM	2.39
13	KNR-W 2- d.2 02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 3.3*5.55	m ² m ²	18.32	
				RAZEM	18.32
14	NNRNKB d.2 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 3.5*6.0	m ² m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
15	NNRNKB d.2 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 3.5	m m	3.50	
				RAZEM	3.50
16	KNR-W 2- d.2 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 3.5*6.0	m ² m ²	21.00	
				RAZEM	21.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa góna o gruboœci 8 cm (5.55-0.5)*(3.3-0.5)	m ² m ²	 14.14	
				RAZEM	14.14
18	KNR-W 2- d.2 02 1220-01	Trzepaki pojedyncze 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Ławki 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

ALKBUD