

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY MIŁEJ W LEGIONOWIE
ADRES INWESTYCJI : Legionowo, ul. Miła
INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 41
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 09-05-27

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZCUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09-05-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przebudowa ulicy Miłej w Legionowie - KOSZTORYS INWESTORSKI					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 108.6/1000	km km	0.11	
				RAZEM	0.11
2	45233220-7	BUDOWA JEZDNI			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 108.6*3.5+21.5	m ² m ²	401.60	
				RAZEM	401.60
3 d.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III 401.5*0.45	m ³ m ³	180.68	
				RAZEM	180.68
4 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*108.6+4*2.85	m m	228.60	
				RAZEM	228.60
5 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 228.6	m m	228.60	
				RAZEM	228.60
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ((0.3*0.15)+(0.15*0.1))*228.6	m ³ m ³	13.72	
				RAZEM	13.72
7 d.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 401.5	m ² m ²	401.50	
				RAZEM	401.50
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 401.5	m ² m ²	401.50	
				RAZEM	401.50
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 401.5	m ² m ²	401.50	
				RAZEM	401.50
10 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor szary 401.5	m ² m ²	401.50	
				RAZEM	401.50
11 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3	45233220-7	BUDOWA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH			
13 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 4*(3*1+3*1.5)+6	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
14 d.3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III 36.0*0.25	m ³ m ³	9.00	
				RAZEM	9.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej $2*(3*1+3*1.5)+6*4+6$	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
16	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 45.0	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
17	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $((0.3*0.15)+(0.15*0.1))*45.0$	m ³ m ³	2.70	
				RAZEM	2.70
18	KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 36.0	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 36.0	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru grafitowego 36.0	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
4	45233140-2	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I OZNAKOWANIE			
21	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza $((2*108.6)-6*4)*0.5$	m ² m ²	96.60	
				RAZEM	96.60
22	KNR-W 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 96.6	m ² m ²	96.60	
				RAZEM	96.60
23	KNR 2-31 d.4 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 10.12	m ² m ²	10.12	
				RAZEM	10.12
24	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - dług. 4m 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00