
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77300000-3 Usługi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI : OSIEDLOWY PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI : Legionowo, os. Sobieskiego, ul. Husarska x J. Siwińskiego

INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 41

BRANŻA : ROBOTY OGRODNICZE

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ : mgr inż. architekt krajobrazu
Katarzyna Fidura-Tratkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2010

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	77300000-3	ROBOTY OGRODNICZE			
1	d.1 kalk. własna	Gospodarka drzewostanem (drzewa do 5 szt.)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 221 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 221 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (wsp. 28 - docelowo 15km)	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
4	d.1 kalk. własna	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej do wyrównania terenu, uzupełnienia ubytków	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 221 d.1 0203-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV przerośniętym korzeniami	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
6	KNR 221 d.1 0312-06	Sadzenie drzew liściastych form piennych stabilizowanych 3 palikami na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (wg. tabeli w DP)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 221 d.1 0324-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość : 0.5 m (wg. tabeli w DP)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 221 d.1 0303-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (wg. tabeli w DP)	szt.		
		179	szt.	179.000	
				RAZEM	179.000
9	KNR 2-21 d.1 0303-04	Sadzenie PNĄCZY na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		47	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
10	KNR 221 d.1 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
11	d.1 kalk. własna	Mulczowanie przekompostowaną korą - warstwa min. 5cm	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
12	KNR 221 d.1 0203-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym	m ²		
		870	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
13	KNR 2-21 d.1 0209-01	Ręczne rozrzucenie ZIEMI żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm (trawniki)	ha		
		.009	ha	0.009	
				RAZEM	0.009
14	KNR 2-21 d.1 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
		870	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
2		ROBOTY PIELĘGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM			
15	KNR 221 d.2 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 221 d.2 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR 221 d.2 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		179	szt.	179.000	
				RAZEM	179.000
18	KNR 221	Pielęgnacja PNAŁCZY	szt.		
d.2	0701-01		szt.	47.000	
		47			
				RAZEM	47.000
19	KNR 221	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2	m ²		
d.2	0705-04		m ²	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
20	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.2	0702-06		m ²	870.000	
		870			
				RAZEM	870.000