
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO - OGRODZENIE
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO
INWESTOR : URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : 05-120 LEGIONOWO , UL.MARSZAŁKA J.PIŁSUSUDSKIEGO 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. i K.KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2008 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2008 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45110000-1					
1	kalkulacja własna S.S.Tnr 3	Rozbiórka istniejącego smietnika oraz demontaż ogrodzenia	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1		470	m ²	470,000	
				RAZEM	470,000
2 Sztuczna nawierzchnia pod place zabaw - kod CPV 45233260-9					
3	KNR 2-31 0502-08 analogia S.S.Tnr 3	Sztuczna nawierzchnia typu Fleksana	m ²		
d.2		420	m ²	420,000	
				RAZEM	420,000
3 Trawniki - kod CPV 45220000-5					
4	KNR 2-21 0201-01 S.S.Tnr 3	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II nie zadarnionym	m ²		
d.3		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
5	KNR 2-21 0210-01 S.S.Tnr 3	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.3		0,035	ha	0,035	
				RAZEM	0,035
6	KNR 2-21 0218-01 S.S.Tnr 3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.3		350*0,1	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 2-21 0401-01 S.S.Tnr 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		
d.3		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
8	KNR 2-21 0502-01 analogia j.w	Układ.nawierzchni placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu I-II grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm)- piasek	m ²		
d.3		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 2-21 0502-01 analogia j.w	Układ.nawierzchni placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu I-II grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm)- nawierzchnia zwirowa	m ²		
d.3		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-21 0301-07 j.w	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
d.3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-21 0322-06 j.w	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
d.3		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNR 2-21 0332-05 j.w	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.3		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
13	KNR 2-21 0607-01 j.w	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
d.3		2*1,5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 2-21 0607-02 j.w	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenia z zabezpieczeniem i pomalowaniem	m		
d.3		2*1,5	m	3,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
4 Wywóz ziemi - kod CPV 45110000-1					
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.4	0108-06	kat. III			
j.w		470*0,2	m ³	94,000	
				RAZEM	94,000
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4	0108-04	Krotność = 10			
j.w		94	m ³	94,000	
				RAZEM	94,000
5 Ogrodzenie - kod CPV 45340000-2					
17	KNNR 1	Wykopy pod cokół betonowy	m ³		
d.5	030-01				
j.w		148*1,5*0,8	m ³	177,600	
				RAZEM	177,600
18	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod cokół - piasek gruby lub pospółka	m ³		
d.5	1201-03				
j.w		148*0,1*0,25	m ³	3,700	
				RAZEM	3,700
19	KNNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej	m		
d.5	1601-02				
j.w		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
20	KNNR 2	Cokoły betonowe i - dodatek za każde 10cm różnicy wys.	m		
d.5	1601-04	Krotność = 4			
j.w		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
21	KNNR 2-02	Fundamenty pod słupki betonowe	m ³		
d.5	0208-01				
j.w		[0,3*0,3*0,58*14]	m ³	0,731	
				RAZEM	0,731
22	KNNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.5	0290-01				
j.w		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
23	KNNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5	0290-02				
j.w		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
24	KNNR-W 2-02	Podmurówka z cegieł klinkierowych na zaprawie mrozoodpornej grubości 1 ceg.	m ²		
d.5	0103-04				
j.w		80*0,58	m ²	46,400	
				RAZEM	46,400
25	KNNR 2-02	Obłożenie cokołu nakrywą klinkierową o szer.32 cm	m ²		
d.5	0920-06				
j.w		80*0,32-[0,38*0,38*10]	m ²	24,156	
				RAZEM	24,156
26	KNNR-W 2-02	Słupy ogrodzeniowe z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie mrozoodpornej 1 1/2x1 1/2 ceg.	m		
d.5	0124-10				
j.w		2,05*14	m	28,700	
				RAZEM	28,700
27	KNNR 2-02	Czapki klinkierowe na słupkach	m ²		
d.5	0920-06				
j.w		[0,38*0,38*14]	m ²	2,022	
				RAZEM	2,022
28	KNNR 2-02	Dodatek za spoinowanie	m ²		
d.5	0217-08				
j.w		80*2+22,876+[0,38*4]	m ²	184,396	
				RAZEM	184,396

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.5	KNR-W 2-02 1210-02 ana- logia j.w	Przęsła ogrodzeniowe ze stali kształtowej co 120 mm o przekroju 18x18 mm montowane do słupków na wysok.1,4 wraz ze słupkami stalowymi 80 x 80 65*1,4	m ² m ²	 91,000	
				RAZEM	91,000
30 d.5	KNNR 2 1603-03 ana- logia	Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej o oczkach 50x50x5 mm rozpiętej na trzech linkach stalowych wys. 1.8 m na słupkach stalowych obsadz.w cokole betonowym z pomalowaniem elementów metalowych 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
31 d.5	KNNR 1 0318-01 j.w	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - ziemia z wykopu 91,2-1,9-0,522	m ³ m ³	 88,778	
				RAZEM	88,778
32 d.5	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II 1,9+0,522	m ³ m ³	 2,422	
				RAZEM	2,422
33 d.5	KNR 2-02 1808-04 j.w	Brama stalowa z furtką - 1 brama o dł.4,0 m automatycznie otwierana przesuwna samonośna z przeciwwagą i 1 szt furtka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000