


## KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy Żłobku Miejskim przy ul.Dietricha w Legionowie

INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo

ADRES INWESTORA : Legionowo

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka :  
roboczogodziny

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

Data opracowania

dietricha dr

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe CPV 45111000-8	
2	2 - 7	D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów	
3	8 - 10	D.01.00.00. Usunięcie krzewów.	
4	11 - 13	D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5	
5	14 - 18	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8	
6	19 - 19	D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew	
7	20 - 27	D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8	
8	28 - 30	D.04.00.00. Podbudowy CPV 45233000-9	
9	31 - 35	D.05.00.00. Nawierzchnie CPV 45233000-9	
10	36 - 39	D.08.00.00. Krawężniki CPV 45233000-9	
11	40 - 42	D.09.00.00. Roboty wykończeniowe. CPV 45112000-2	
		RAZEM	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			

Słownie:

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa Parkigu przy żłobku miejskim w Legionowie przy ulicy Dietricha</b>							
<b>1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe CPV 45111000-8</b>					
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	200.0		
<b>Razem dział D.01.00.00. Roboty pomiarowe CPV 45111000-8</b>							
<b>2</b>		<b>D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów</b>					
2 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.	1.0		
3 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.3		
4 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	0.3		
5 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	0.3		
6 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	0.8		
7 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	1.1		
<b>Razem dział D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów</b>							
<b>3</b>		<b>D.01.00.00.Usunięcie krzewów.</b>					
8 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	m2	4.0		
9 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03 analogia	Wywożenie pozostałości po karczunku krzewów na odległość do 2km.	mp	0.1		
10 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	0.1		
<b>Razem dział D.01.00.00.Usunięcie krzewów.</b>							
<b>4</b>		<b>D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5</b>					
11 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2	795.0		
12 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	139.0		
13 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	139.0		
<b>Razem dział D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5</b>							
<b>5</b>		<b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8</b>					
14 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (70% do ponownego wbudowania)	m	65.0		
15 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (80% do ponownego wbudowania) czerwona	m2	34.0		
16 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m	48.0		
17 d.5	D.01.02.04.	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1km	m3	0.5		

18 d.5	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	0.5		
<b>Razem dział D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8</b>							
<b>6</b>	<b>D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew</b>						
19 d.6	D.01.02.01a	KNR 2-21 0107-03	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	6.0		
<b>Razem dział D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew</b>							
<b>7</b>	<b>D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8</b>						
20 d.7	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 90% mechanicznie	m3	22.5		
21 d.7	D.02.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 10 ręcznie	m3	2.5		
22 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 90%mechanicznie	m3	22.5		
23 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0311-06	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spycharkami lub zgarniarkami 10%ręcznie	m3	2.5		
24 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Dokop gruntu z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	190.0		
25 d.7	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	190.0		
26 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m3	190.0		
27 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	215.0		
<b>Razem dział D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8</b>							
<b>8</b>	<b>D.04.00.00. Podbudowy CPV 45233000-9</b>						
28 d.8	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	829.0		
29 d.8	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - stabilizowana mechanicznie	m2	566.0		
30 d.8	D.04.02.01.	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pospółka-stabilizowana mechanicznie	m2	50.0		
<b>Razem dział D.04.00.00. Podbudowy CPV 45233000-9</b>							
<b>9</b>	<b>D.05.00.00. Nawierzchnie CPV 45233000-9</b>						
31 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – szara (jezdnia)	m2	232.0		
32 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – grafitowa (miejsca postojowe)	m2	286.0		
33 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m2	48.0		
34 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m2	186.0		

35 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona z rozbiórki	m2	27.0		
<b>Razem dział D.05.00.00. Nawierzchnie CPV 45233000-9</b>							
<b>10</b>		<b>D.08.00.00. Krawężniki CPV 45233000-9</b>					
36 d.10	D.08.02.01	KNNR 6 0503-06	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych gr.10cm	m2	50.0		
37 d.10	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	149.0		
38 d.10	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	118.0		
39 d.10	D.08.03.01	KNP 16 0212-02.01	Palisada betonowa 12x18x80cm	m	30.0		
<b>Razem dział D.08.00.00. Krawężniki CPV 45233000-9</b>							
<b>11</b>		<b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe. CPV 45112000-2</b>					
40 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m2	200.0		
41 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 10 cm. humus z odzysku	m2	200.0		
42 d.11	D.09.01.01.	KNR 2-21 0703-02	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenach płaskich i skarpach	m2	200.0		
<b>Razem dział D.09.00.00. Roboty wykończeniowe. CPV 45112000-2</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

**Słownie:**

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa Parkigu przy żłobku miejskim w Legionowie przy ulicy Dietricha</b>						
<b>1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe CPV 45111000-8</b>				
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
			200	m	200.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.0</b>
<b>2</b>		<b>D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów</b>				
2 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.		
			1	szt.	1.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
3 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
			1*0.3	mp	0.3	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.3</b>
4 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp		
			0.3	mp	0.3	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.3</b>
5 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
			1*0.28	mp	0.3	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.3</b>
6 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
			1*0.77	mp	0.8	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.8</b>
7 d.2	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp		
			0.3+0.8	mp	1.1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.1</b>
<b>3</b>		<b>D.01.00.00.Usunięcie krzewów.</b>				
8 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	m2		
			4	m2	4.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.0</b>
9 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03 analogia	Wywożenie pozostałości po karczunku krzewów na odległość do 2km.	mp		
			(4/10000)*240	mp	0.1	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.1</b>

10 d.3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp		
			0.1	mp	0.1	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.1</b>
<b>4</b>	<b>D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5</b>					
11 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2		
			232+286+213+14+50	m2	795.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>795.0</b>
12 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3		
			(232+286+213+14+50)*0,2 – 200*0,1	m3	139.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>139.0</b>
13 d.4	D.01.02.02.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3		
			139	m3	139.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>139.0</b>
<b>5</b>	<b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8</b>					
14 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (70% do ponownego wbudowania)	m		
			65	m	65.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.0</b>
15 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (80% do ponownego wbudowania) czerwona	m2		
			34	m2	34.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.0</b>
16 d.5	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m		
			48	m	48.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.0</b>
17 d.5	D.01.02.04.	KNR 4- 04 1103- 01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1km	m3		
			(0.08*0.3*65.0*0.+0.06*34.0*0.2)*1.25	m3	0.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.5</b>
18 d.5	D.01.02.04.	KNR 4- 04 1103- 05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3		
			00.5	m3	0.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.5</b>
<b>6</b>	<b>D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew</b>					
19 d.6	D.01.02.01a	KNR 2- 21 0107- 03	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			6	szt.	6.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.0</b>
<b>7</b>	<b>D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8</b>					
20 d.7	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 90% mechanicznie	m3		

			25*0.9	m3	22.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.5</b>
21 d.7	D.02.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 10 ręcznie	m3		
			25*0.1	m3	2.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.5</b>
22 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 90%mechanicznie	m3		
			25*0.9	m3	22.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.5</b>
23 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0311-06	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spycharkami lub zgarniarkami 10%ręcznie	m3		
			25*0.1	m3	2.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.5</b>
24 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Dokop gruntu z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
			190	m3	190.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.0</b>
25 d.7	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3		
			190	m3	190.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.0</b>
26 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m3		
			190.0	m3	190.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.0</b>
27 d.7	D.02.03.01	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sykiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
			190+2.5+22.5	m3	215.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.0</b>
<b>8</b>	<b>D.04.00.00. Podbudowy CPV 45233000-9</b>					
28 d.8	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			829	m2	829.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>829.0</b>
29 d.8	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - stabilizowana mechanicznie	m2		
			566	m2	566.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>566.0</b>
30 d.8	D.04.02.01.	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pospółka- stabilizowana mechanicznie	m2		
			50.0	m2	50.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.0</b>
<b>9</b>	<b>D.05.00.00. Nawierzchnie CPV 45233000-9</b>					



31 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Wyspy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - szara	m2		
			232	m2	232.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>232.0</b>
32 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Wyspy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - grafitowa	m2		
			286	m2	286.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>286.0</b>
33 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Wyspy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m2		
			48	m2	48.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.0</b>
34 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m2		
			213-27	m2	186.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.0</b>
35 d.9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona z rozbiórki	m2		
			27	m2	27.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.0</b>
<b>10</b>	<b>D.08.00.00. Krawężniki CPV 45233000-9</b>					
36 d.10	D.08.02.01	KNNR 6 0503-06	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych gr.10cm	m2		
			50	m2	50.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.0</b>
37 d.10	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			149.0	m	149.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>149.0</b>
38 d.10	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			118	m	118.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.0</b>
39 d.10	D.08.03.01	KNP 16 0212-02.01	Palisada betonowa 12x18x80cm	m		
			30	m	30.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.0</b>
<b>11</b>	<b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe. CPV 45112000-2</b>					
40 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m2		
			200	m2	200.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.0</b>
41 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 10 cm. humus z odzysku	m2		
			200	m2	200.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.0</b>

42 d.11	D.09.01.01.	KNR 2- 21 0703- 02	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenach płaskich i skarpach	m2		
			200	m2	200.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.0</b>