
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PANELI STALOWYCH Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ HUNTER DOUGLAS

ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO, UL. CHROBREGO
INWESTOR : GMINA MIASTO LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : 05-120 LEGIONOWO, UL. PIŁSUDSKIEGO 3
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ALEKSANDRA KŁOSOWSKA

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2010R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IIkw.2010r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2010R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE CPV 520 00000-9 Usługi					
1	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 10 m do robót wykonywanych na sufitach	m ²		
d.1	1503-02	152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
2	Kalkulacja	Czas pracy rusztowań ramowych	100		
d.1	własna	1.8	m ²	1.800	
			100		
			m ²		
				RAZEM	1.800
2 SUFITY PODWIESZONE CPV 45 421 146 -9 Instalacja podwieszanych sufitów					
3	Kalkulacja	Sufit podwieszany z paneli z siatki cięto-ciągnionej Fe ze wzmocnieniami typ HUNTER DOUGLAS LS12, oczko dające 70% prześwitu. Panele mocowane wkrętami do profilu nośnego (poza HD), podwieszonego do konstrukcji głównej zadaszenia. Kolor Thorium wg kolorystyki HD	m ²		
d.2	własna	152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłogi drewnianej matami z filcu gr. 10 cm- rozłożenie i usunięcie po zakończeniu prac montażowych	m ²		
d.2	1216-01-analogia; wsp.2 do R	180.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000