

WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

Lp.	Piętro	Prace do wykonania	Typ (Nr wg Zał. 2)	Szczegół Nr (wg rzutów kondygnacji)	Uwagi
1.	parter	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - powiększenie otworu pod montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90cm (100cm x 205cm) – około 6 cm szerokości i 6 cm wysokości), - montaż w otworze drzwi ppoż. EI 30* wraz z obróbkami (wypełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	D3	0.1	
2.	parter	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - zamurowanie otworu ścianą o odporności ogniowej nie mniejszej niż REI60 (murowanie, tynkowanie obustronne, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną) – powierzchnia ściany około 2 m ² ,,	-	0.2	
3.	parter	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - powiększenie otworu pod montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90cm (100cm x 205cm) – około 4 cm szerokości i 4 cm wysokości), - montaż w otworze drzwi ppoż. EI 30* wraz z obróbkami (wypełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	D2	0.3	
4.	parter	- przygotowanie miejsca do posadowienia ściany: wycięcie posadzki (terakota) na powierzchni ok. 0,5m ² , - wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych posadowionej bezpośrednio na stropie: grubość 10 cm, nadproże prefabrykowane gazobeton lub żelbet, tynk obustronny, dwukrotne malowanie, powierzchnia ścianki ok. 4,2 m ² , - montaż w pozostałym otworze ścianki profilowej z drzwiami ppoż. EI 30 wraz z obróbkami (szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	S2	0.4	
5.	parter	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - powiększenie otworu pod montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90cm (103cm x 206cm) – około 7 cm szerokości i około 6 cm wysokości), - montaż w otworze drzwi ppoż. EI 30* wraz z obróbkami (wypełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	D1	0.5	
6.	parter	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - wykonanie obróbek powstałego otworu (uzupełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	-	0.6	
7.	piętro 1	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - powiększenie otworu pod montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90cm (100cm x 205cm) – około 2 cm szerokości i 4 cm wysokości), - montaż w otworze drzwi ppoż. EI 30* wraz z obróbkami (wypełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	D2	1.1	
8.	parter	- przygotowanie miejsca do posadowienia ściany: wycięcie posadzki (terakota) na powierzchni ok. 0,5m ² , - wymurowanie ścianki z bloczków gazobetonowych posadowionej bezpośrednio na stropie z otworem ściankę profilową o wym. 2,2 m x 2,13 m: grubość 10 cm, nadproże prefabrykowane gazobeton lub żelbet, tynk obustronny, dwukrotne malowanie, powierzchnia ścianki ok. 3,2 m ² - montaż w otworze ścianki profilowej z drzwiami ppoż. EI 30 wraz z obróbkami (szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	S1	1.2	
9.	piętro 1	- demontaż istniejących drzwi z wykuciem futryny, - powiększenie otworu pod montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90cm (103cm x 206cm) – około 6 cm szerokości i około 5 cm wysokości), - montaż w otworze drzwi ppoż. EI 30* wraz z obróbkami (wypełnienie ubytków tynku, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną),	D1	1.3	

* - wymiary drzwi, kolor, kierunek otwierania oraz inne szczegóły w załączniku Nr 2,

Uwaga:

1. Przed zamówieniem stolarki oraz przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wszystkie wymiary w obiekcie.
2. Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzielen przeciwpożarowych należy zabezpieczyć do odporności ogniowej EI wymaganej dla danego elementu.