
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT MONTAŻU DREWNIANYCH PANELI DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA TERENU PRZE-
POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH
ADRES INWESTYCJI : Legionowo, ul. Piotra Skargi ; dz. nr ew. 50/3 w obr. ew. nr 34
INWESTOR : Gmina Miejska Legionowo
Urząd Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Dorota Wachowska
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45340000-2	Ogrodzenie			
1	KNR 4-01 d.1 1301-03 analogia	Demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych, dospawanie płaskowników oraz ponowny montaż istniejących przęseł (poprzez skręcenie)	m		
		147.21	m	147.210	
				RAZEM	147.210
2	KNR 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą (na bazie żywic polisiloksanowych) słupków stalowych ogrodzenia	m ²		
		28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
3	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą (na bazie żywic polisiloksanowych) bramy i furtki	m ²		
		25.64	m ²	25.640	
				RAZEM	25.640
4	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - cokół betonowy ogrodzenia	m ²		
		58.88	m ²	58.880	
				RAZEM	58.880
5	KNR 2-02 d.1 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami do betonu na bazie żywic akrylowych powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania (cokół ogrodzenia)	m ²		
		58.88	m ²	58.880	
				RAZEM	58.880
6	KNR-W 2-02 d.1 1809-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie z paneli drewnianych na ramach drewnianych - pełne (szczeliny między deskami 1cm), z desek układanych poziomo. Wzór zgodny z projektem, materiał - dąb	m ²		
		287.98	m ²	287.980	
				RAZEM	287.980
7	KNR-W 2-02 d.1 1805-11 analiza indywidualna	Zamocowanie paneli dębowych do istniejących przęseł	m ²		
		287.98	m ²	287.980	
				RAZEM	287.980
8	KNR-W 2-02 d.1 1809-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie z paneli drewnianych na ramach drewnianych - pełne (szczeliny między deskami 1cm), z desek układanych poziomo. Wzór zgodny z projektem, materiał - dąb. Furtka i brama	m ²		
		8.1	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
9	KNR-W 2-02 d.1 1805-11 analiza indywidualna	Zamocowanie paneli dębowych do furtki i bramy	m ²		
		8.1	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45340000-2	Ogrodzenie				
1	KNR 4-01 1301-03 d.1 analogia	Demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych, dospawanie płaskowników oraz ponowny montaż istniejących przęseł (poprzez skręcenie)	m	147.210		
2	KNR 4-01 1212-05 d.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą (na bazie żywic polisiloksanowych) słupków stalowych ogrodzenia	m ²	28.200		
3	KNR 4-01 1212-08 d.1	Dwukrotne malowanie farbą (na bazie żywic polisiloksanowych) bramy i furtki	m ²	25.640		
4	NNRNKB 202 1134-01 d.1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - cokół betonowy ogrodzenia	m ²	58.880		
5	KNR 2-02 1505-11 d.1	Dwukrotne malowanie farbami do betonu na bazie żywic akrylowych powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania (cokół ogrodzenia)	m ²	58.880		
6	KNR-W 2-02 1809-02 d.1 analiza indywidualna	Ogrodzenie z paneli drewnianych na ramach drewnianych - pełne (szczeliny między deskami 1cm), z desek układanych poziomo. Wzór zgodny z projektem, materiał - dąb	m ²	287.980		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 d.1	KNR-W 2-02 1805-11 analiza indywidualna	Zamocowanie paneli dębowych do istniejących przęseł	m ²	287.980		
8 d.1	KNR-W 2-02 1809-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie z paneli drewnianych na ramach drewnianych - pełne (szczeliny między deskami 1cm), z desek układanych poziomo. Wzór zgodny z projektem, materiał - dąb. Furtka i brama	m ²	8.100		
9 d.1	KNR-W 2-02 1805-11 analiza indywidualna	Zamocowanie paneli dębowych do furtki i bramy	m ²	8.100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie: