
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia drogowego ul. Kościuszki od wiaduktu do ul. Piłsudskiego
ADRES INWESTYCJI : Legionowo
INWESTOR : Gmina Miejska Legionowo
ADRES INWESTORA : Legionowo ul. Piłsudskiego 41
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2017

WYKONAWCA **ELEKTRA S.C.**
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
05-123 Chotomów, ul. Porannej Rosy 21
tel. 501 084 010, 501 084 080
Data opracowania 18.12.2017 NIP 536-17-67-168

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana opraw oświetlenia drogowego ul. Kościuszki od wiaduktu do ul. Piłsudskiego					
1 Wymiana opraw i osprzętu					
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl		
d.1	1005-03	6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie wraz z przewodem zasilającym oraz bezpiecznikiem sieciowym	szt		
d.1	1002-01	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ŻN-10	szt.		
d.1	1002-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ŻN-10 wysięgnik podwójny dla oświetlenia centrum komunikacyjnego	szt.		
d.1	1002-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie wysięgniki	kpl.prz ew.		
d.1	1003-03	6	kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 9	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt		
d.1	0902-02	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5	Czyszczenie i zabezpieczanie jarzm pod wysięgniki	szt.		
d.1	1002-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000