

1. Wykonanie instalacji nawadniającej w Parku Kościuszkowców przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie na powierzchni około 5900 m² obejmuje:
 - a) dostawa i montaż zraszaczy wynurzalnych podzielonych na strefy nawadniające,
 - b) dostawa i montaż niezbędnej instalacji hydraulicznej do zasilania zraszaczy z punktów poboru wody na terenie Parku Kościuszkowców, wraz z automatyką i zaworami,
 - c) dostawa i montaż instalacji elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji nawadniającej, zasilanej z instalacji elektrycznej na terenie Parku Kościuszkowców,
 - d) naprawę nawierzchni ciągów komunikacyjnych w miejscach wykonania instalacji nawadniającej,
 - e) odtworzenie terenu zieleni (uzupełnienie podłoża i posianie trawy) w miejscach wykonania instalacji nawadniającej,
 - f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej rozmieszczenie zraszaczy i pozostałe urządzenia w podziale na strefy nawadniające.

Na terenie Parku Kościuszkowców znajdują się 3 punkty poboru wody.

Przygotowana koncepcja wykonania instalacji nawadniającej zakłada montaż 75 zraszaczy wynurzalnych, podzielonych na 13 stref nawadniających.

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów, bez uszkodzenia systemów korzeniowych roślin.

Projekt koncepcyjny

